

PREFA Schweiz  
 Farbstrasse 31  
 8800 Thalwil

<b>NPK-Bau</b>				<b>Seite</b>	1
<b>Projekt</b>	353	00353	MUSTER DEVIS DACH 2022	<b>Datum</b>	14.09.2022
<b>Ausschreibung</b>		AU-003122-DPTR	Dachplatte		
<b>Katalog</b>		102 D/2015	Besondere Bestimmungen (V'2022/K'2022)		

<b>Position</b>	<b>Text</b>	<b>MA</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>E-Preis</b>	<b>PA</b>	<b>G-Preis</b>
-----------------	-------------	-----------	--------------	-----------	----------------	-----------	----------------

000

**Bedingungen**

Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

.200 Angaben zu Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

***Katalog 102 D/2015 Besondere Bestimmungen (V'2022)***

<b>Position</b>	<b>Text</b>	<b>MA</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>E-Preis</b>	<b>PA</b>	<b>G-Preis</b>
000	<b><u>Bedingungen</u></b> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.						
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.						
100	<b><u>Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand</u></b> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.						
110	<b><u>Gebäudeaufnahmen, Baustelleneinrichtung</u></b>						
112	Bemusterung.						
.200	Muster erstellen für Bauteile auf Dächern.						
.201	Muster Grösse ca 800mmx1200mm mit Original PREFA Dachkleinformat oder PREFALZ bekleiden, auf Baustelle transportieren und prov. befestigen	A	1.00	LE	_____	_____	_____
113	Baustelleneinrichtung.						
.100	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.						
.101	Als Globale. Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118. Elektrische Anschlüsse werden bauseits erstellt.	A	1.00	gl	_____	_____	_____
115	Aufzugseinrichtungen.						
160	<b><u>Vorbereitungsarbeiten</u></b>						

<b>Position</b>	<b>Text</b>	<b>MA</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>E-Preis</b>	<b>PA</b>	<b>G-Preis</b>
163	Vorarbeiten.						
.100	Untergrund reinigen.						
.110	Holz und Holzwerkstoffe, Beton, Profilblech und dgl.						
.111	Mit Besen.	A	1.00	m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
170	<b><u>Arbeitsunterbrüche</u></b>						
171	Arbeitsunterbrüche.						
.100	Vergütung bei bauseits beding- ten Arbeitsunterbrüchen.						
.110	Ausmass: Anzahl Arbeitsunter- brüche.						
.111	Zusätzlicher An- und Abtrans- port von Personal und Geräten.	A	1.00	St	_____	_____	_____
180	<b><u>Arbeiten nach Aufwand</u></b>						
181	Arbeiten nach Aufwand.						
.100	Arbeitszeit.						
.110	Berufskategorien.						
.113	Facharbeiter 1.	A	1.00	h	_____	_____	_____
.116	Lernender, 3. Lehrjahr.	A	1.00	h	_____	_____	_____
.300	Material.						
.301	LE = CHF 1.00	A	1.00	LE	_____	_____	_____
182	Projektplanung.						
.100	Planungsaufwand für Detailpla- nung in Zusammenarbeit mit Architekt oder Planer.						
.101	Meister.	A	1.00	h	_____	_____	_____
200	<b><u>Rinnen und Rohre</u></b>						
	Betreffend Vergütungsrege- lungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gel- ten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:						
.500	Alublech.						
.520	Farbbeschichtet, Dicke mm 0,70.						
P	PREFA Aluminium-Dachentwässerung PREFA (Schweiz) AG 8800 Thalwil						
.530	Oberfläche glatt Farbwahl nach PREFA Farbfächer Entwässerung Bemerkung: Die Schweizer Ablaufrohr Dimension 75mm ist mit der EU Dimension 80mm gleichzusetzen!						
210	<b><u>Vorgehängte Rinnen</u></b>						
.800	Produktenachweis.						
P	PREFA Dachrinnen PREFA (Schweiz) AG 8800 Thalwil						
211	Dachrinnen halbrund, vorge-						

**Übertrag CHF**

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
211	hängt.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Dachrinne halbrund.						
	.112 Abwicklung mm 330.	A	1.00	m	_____	_____	
	.300 Rinnenhalter mit Schrauben befestigen.						
	.310 Flach oder profiliert.						
	.312 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.320 Flachprofil hochkant, mit Einlage.						
	.322 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.330 Erschwerte Befestigung.						
	.331 In Holz einlassen.	A	1.00	St	_____	_____	
212	Mehrleistungen und Zubehör zu halbrunden, vorgehängten Dachrinnen.						
	.100 Winkel.						
	.110 Rinnenwinkel eckig, rechteckig.						
	.112 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.200 An- und Abschlüsse.						
	.210 Rinnenboden gerade.						
	.212 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 Rinnendehnungselemente.						
	.310 Aus synthetischem Kautschuk.						
	.312 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.500 Ausläufe.						
	.510 Rinnenstützen zum Einhängen, senkrecht.						
	.512 Zu Abwicklung mm 330 und DN 75.	A	1.00	St	_____	_____	
	.513 Zu Abwicklung mm 330 und DN 100.	A	1.00	St	_____	_____	
213	Dachrinnen eckig, vorgehängt.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Dachrinne eckig.						
	P PREFA Kastenrinne PREFA (Schweiz) AG 8800 Thalwil						
	.112 Abwicklung mm 330.	A	1.00	m	_____	_____	
	.300 Rinnenhalter mit Schrauben befestigen.						
	.310 Flachprofil.						
	.312 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.320 Erschwerte Befestigung.						
	.321 In Holz einlassen.	A	1.00	St	_____	_____	
214	Mehrleistungen und Zubehör zu eckigen, vorgehängten Dachrinnen.						
	.100 Winkel.						
	.110 Rinnenwinkel rechteckig.						
	.112 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.200 An- und Abschlüsse.						
	.210 Rinnenboden gerade.						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
214	.212 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 Rinnendehnungselemente.						
	.310 Aus synthetischem Kautschuk.						
	.312 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.500 Ausläufe.						
	.510 Rinnenstutzen zum Einhängen, senkrecht.						
	.512 Zu Abwicklung mm 330 und DN 75.	A	1.00	St	_____	_____	
	.513 Zu Abwicklung mm 330 und DN 100.	A	1.00	St	_____	_____	
220	<b>Einlegerinnen, innen liegende Rinnen</b>						
221	Einlegerinnen und innen liegende Rinnen, schräg zugeschnitten und abgekantet. In bauseitige Konstruktion einlegen.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Bis 6x abgekantet.						
	.112 Abwicklung mm 500.	A	1.00	m	_____	_____	
R	.190 Die Ausführung der Eingelegten Rinne empfehlen wir aus Chromstahl oder einer UV-beständigen Flachdachfolie. : : :						
	.400 Einhängestreifen.						
	.410 Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. Auf Holz befestigen.						
	.411 Abwicklung mm 125.	A	1.00	m	_____	_____	
222	Mehrleistungen und Zubehör zu Einlegerinnen und innen liegenden Rinnen.						
	.200 Winkel.						
	.210 Rinnenwinkel, beliebige Winkel.						
	.212 Zu Abwicklung mm 500.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 An- und Abschlüsse.						
	.310 Rinnenboden gerade.						
	.312 Zu Abwicklung mm 500.	A	1.00	St	_____	_____	
	.400 Rinnendehnungselemente.						
	.410 Aus synthetischem Kautschuk, endlos.						
	.412 Zu Abwicklung mm 500.	A	1.00	St	_____	_____	
	.600 Ausläufe.						
	.610 Rinnenstutzen mit Trichter.						
	.611 Gerade, bis DN 125.	A	1.00	St	_____	_____	
230	<b>Rinnenbekleidungen</b>						
231	Rinnenbekleidungen eckig.						
	.100 Standarddicke.						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
231	.110 Bis 5x abgekantet.						
	.111 Abwicklung mm 250.	A	1.00	m	_____	_____	
R	.190 Rinnenbekleidung aus PREFALZ, als Abdeckung über Stirnblende. Farbe wie Hauptposition. : : : :						
232	Mehrleistungen und Zubehör zu eckigen Rinnenbekleidungen.						
	.300 An- und Abschlüsse.						
	.310 Bekleidungsboden gerade.						
	.311 Zu Abwicklung mm 250.	A	1.00	St	_____	_____	
250	<b>Ablaufrohre</b>						
251	Ablaufrohre.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Ablaufrohr rund.						
P	PREFA Ablaufrohr PREFA (Schweiz) AG 8800 Thalwil						
	.112 DN 75.	A	1.00	m	_____	_____	
	.113 DN 100.	A	1.00	m	_____	_____	
	.130 Ablaufprovisorium. Inkl. Transport, Montage, Demontage und Vorhalten.						
	.131 Regenwasser mit Rohren und Formstücken ableiten, bis Boden ausserhalb Gebäude.	A	1.00	m	_____	_____	
	.200 Rohrschellen.						
	.210 Mit Schraube, I bis mm 120, auf Holz befestigen.						
	.212 DN 75.	A	1.00	St	_____	_____	
	.213 DN 100.	A	1.00	St	_____	_____	
	.270 Mit Schraube, I bis mm 120, und Hartschaum-Montagezylinder in Aussenwärmedämmung befesti- gen.						
	.272 DN 75.	A	1.00	St	_____	_____	
	.273 DN 100.	A	1.00	St	_____	_____	
252	Mehrleistungen und Zubehör zu Ablaufrohren.						
	.100 Bogen und Winkel.						
	.110 Bogen Grad 70.						
	.112 DN 75.	A	1.00	St	_____	_____	
	.113 DN 100.	A	1.00	St	_____	_____	
	.200 Ausläufe und Wasserfallen.						
	.220 Regenwasserfalle, Auslauf ver- deckt.						
	.223 DN 100.	A	1.00	St	_____	_____	
	.230 Wassersammler mit Schlauchan- schluss.						
	.233 DN 100.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 Anschlüsse an Sockelrohre.						
	.310 Schiebestück mit Abschlusskra-						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
252.310	gen.						
.312	DN 75.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.313	DN 100.	A	1.00	St	_____	_____	_____
260	<b><u>Sockelrohre</u></b>						
262	Sockelrohre aus Stahl beschichtet.						
.100	Sockelrohre.						
.114	PREFA Standrohr, 80 mm Ø Liefen und Montieren von Standrohren, rund, mit Reinigungsöffnung	A	1.00	m	_____	_____	_____
.181	PREFA Standrohr, 100 mm Ø Liefen und Montieren von Standrohren, rund, mit Reinigungsöffnung	A	1.00	m	_____	_____	_____
266	Mehrleistungen und Zubehör zu Sockelrohren.						
.100	Kanalisationsanschlüsse.						
.110	Abdichten mit Fugendichtstoff oder Dichtungsring.						
.111	Beliebige Durchmesser.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.200	Rohrschellen.						
.210	Mit Schraube, I bis mm 120, auf Holz befestigen.						
.212	mm 80 bis 90 (zu DN 75).	A	1.00	St	_____	_____	_____
.213	mm 106 bis 110 (zu DN 100).	A	1.00	St	_____	_____	_____
.270	Mit Schraube, I bis mm 120, und Hartschaum-Montagezylinder in Aussenwärmedämmung befestigen.						
.272	mm 80 bis 90 (zu DN 75).	A	1.00	St	_____	_____	_____
.273	mm 106 bis 110 (zu DN 100).	A	1.00	St	_____	_____	_____
500	<b><u>Bleche zu geneigten Dächern mit Deckungen aus Dünoblech</u></b>						
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Inbegriffen: dachseitiges Befestigen auf Holz. Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:						
.500	Alublech.						
.520	Farbbeschichtet, Dicke mm 0,70. PVDF-beschichtet.						
P	PREFALZ PREFA (Schweiz) AG 8800 Thalwil						
.530	Oberfläche glatt oder stucco Farbqualität: -P.10 oder PP99						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
500 .530	Farbton: -gemäss PREFALZ Farbkarte Abwicklungen: -500mm/650mm/1000mm Zertifikate: -Eco Bau Zertifikat 2, gut geeignet -Garantie-zertifikat PREFA						
510	<b>Einlaufbleche</b>						
511	Einlaufbleche für geneigte Dächer mit Dünoblechdeckung.						
.100	Standarddicke.						
.110	Bis 5x abgekantet, mit Einhängenase.						
.112	Abwicklung mm 250.	A	1.00	m	_____	_____	
.120	Bis 5x abgekantet, mit Einhängenase. Mittelstreifen gelocht. Der erforderliche freie Durchlüftungsquerschnitt muss gewährleistet sein.						
.122	Abwicklung mm 250.	A	1.00	m	_____	_____	
.300	Halter.						
.310	Halter aus verzinktem und lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. b bis mm 125. St./m 1,5. Auf Holz befestigen.						
.314	Abwicklung mm 250.	A	1.00	m	_____	_____	
R .900	Taufstreifen zu PREFA Dachplatte						
R .990	PREFA Saumstreifen (Taufstreifen) zu PREFA Kleinformatsdachsystem Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten. Größe: 1806 x 158 mm Materialdicke: 1,2 mm Materialqualität: Aluminium						
R .991	Auf Einlaufblech montieren	A	0.00	m	_____	_____	
512	Mehrleistungen und Zubehör zu Einlaufblechen.						
.200	Gehrungen.						
.210	Stecken und heften.						
.214	Zu Abwicklung mm 250.	A	1.00	St	_____	_____	
.300	An- und Abschlüsse.						
.310	Abschluss anschneiden.						
.314	Zu Abwicklung mm 250.	A	1.00	St	_____	_____	
R .390	Mehrleistung zu PREFA Saumstreifen						
R .391	Abschluss von Saumstreifen anschneiden	A	1.00	St	_____	_____	
513	Vogel- und Mardersperren für geneigte Dächer mit Dünoblech-						

Übertrag CHF



Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
513	deckung.						
	.100 Einpassen und befestigen.						
	.110 Gelochtes Blech, Lochanteil min. % 50. Lochdurchmesser max. mm 6.						
	.111 Abwicklung mm 125.	A	1.00	m	_____	_____	
520	<b>Seitenbleche zu Deckungen mit Platten</b>						
521	Seitenbleche für geneigte Dächer mit Dünoblechdeckung. Bis 4 Abkantungen.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Bis 4x abgekantet.						
	.113 Abwicklung mm 330.	A	1.00	m	_____	_____	
522	Mehrleistungen und Zubehör zu Pos. 521.						
	.200 Gehrungen.						
	.220 Dicht ausführen.						
	.223 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 An- und Abschlüsse.						
	.320 Abschlussboden gerade.						
	.323 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.330 Abschlussboden schräg.						
	.333 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.350 Anschluss an anderes Blechprofil.						
	.353 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
530	<b>Ort- und Stirnbekleidungen</b>						
531	Ort- und Stirnbekleidungen für geneigte Dächer mit Dünoblechdeckung.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Bis 5x abgekantet.						
	.113 Abwicklung mm 330.	A	1.00	m	_____	_____	
	.300 Einhängestreifen.						
	.310 Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. Auf Holz befestigen.						
	.311 Abwicklung mm 125.	A	1.00	m	_____	_____	
532	Mehrleistungen und Zubehör zu Ort- und Stirnblechen.						
	.200 Gehrungen.						
	.210 Stecken und heften.						
	.213 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.230 Firstgehrung.						
	.233 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 An- und Abschlüsse.						
	.320 Abschlussboden gerade.						
	.323 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.330 Abschlussboden schräg.						
	.333 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.400 Schiebenähte.						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
532.410	Einfach.						
.413	Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
540	<b><u>Kehlbleche</u></b>						
541	Kehlbleche für geneigte Dächer mit Dünnsblechdeckung.						
.100	Standarddicke.						
.110	Bis 3x abgekantet.						
.115	Abwicklung mm 670.	A	1.00	m	_____	_____	
.118	708; PREFA Sicherheitskehle (werksmäßig hergestellt) mit Zusatzfalz, einschließlich Befestigungsmaterial. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden. Abkantung: 8 Stk. Materialdicke: 0,70 mm Materialqualität: wie Hauptposition Farbe: wie Hauptposition	A	1.00	m	_____	_____	
542	Mehrleistungen und Zubehör zu Kehlblechen.						
.200	Gehrungen.						
.210	Stecken und heften.						
.215	Zu Abwicklung mm 670.	A	1.00	St	_____	_____	
.218	Zu Abwicklung mm 708; zu PREFA Sicherheitskehle	A	1.00	St	_____	_____	
.230	Firstgehrung.						
.236	Zu Abwicklung mm 750.	A	1.00	St	_____	_____	
.238	Zu Abwicklung mm 708; zu PREFA Sicherheitskehle	A	1.00	St	_____	_____	
544	Mehrleistungen und Zubehör zu Kehlblechen mit Rinne oder Mittelrippe.						
.600	Ausläufe.						
.610	Rinnenauslauf.						
.615	Zu Abwicklung mm 670.	A	1.00	St	_____	_____	
.618	Zu Abwicklung mm 708; zu PREFA Sicherheitskehle	A	1.00	St	_____	_____	
550	<b><u>Brust- und Eckbleche, Fensterbank- und Schwellenabdeckungen</u></b>						
551	Brustbleche bei geneigten Dächern mit Dünnsblechdeckung.						
.100	Standarddicke.						
.110	Bis 4x abgekantet.						
.113	Abwicklung mm 330.	A	1.00	m	_____	_____	
.200	Einhängestreifen.						
.210	Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahl-						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
551.210	blech mm 0,87, bis 2x abgekan- tet. Auf Holz befestigen.						
.215	Abwicklung mm 330.	A	1.00	m	_____	_____	
552	Mehrleistungen und Zubehör zu Brustblechen.						
.200	Gehrungen.						
.210	Stecken und heften.						
.213	Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
.300	An- und Abschlüsse.						
.320	Abschlussboden gerade.						
.323	Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
.350	Anschluss an anderes Blechpro- fil.						
.353	Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
.400	Schiebenähte.						
.410	Einfach.						
.413	Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
553	Fensterbank- und Schwellenab- deckungen bei geneigten Dächern mit Dünnsblechdeckung.						
.100	Standarddicke.						
.110	Bis 5x abgekan- tet.						
.114	Abwicklung mm 400.	A	1.00	m	_____	_____	
.200	Ausführung mit dickerem Blech als in Pos. 500.100 bis .700 angegeben. Blech 1 Stufe di- cker.						
.210	Bis 5x abgekan- tet.						
.214	Abwicklung mm 400.	A	1.00	m	_____	_____	
.400	Einhängestreifen.						
.410	Einhängestreifen aus verzink- tem und/oder lackiertem Stahl- blech mm 0,87, bis 2x abgekan- tet. Auf Holz befestigen.						
.415	Abwicklung mm 330.	A	1.00	m	_____	_____	
554	Mehrleistungen und Zubehör zu Fensterbank- und Schwellenab- deckungen.						
.300	An- und Abschlüsse.						
.320	Abschlussboden gerade.						
.324	Zu Abwicklung mm 400.	A	1.00	St	_____	_____	
.400	Schiebenähte.						
.410	Einfach.						
.414	Zu Abwicklung mm 400.	A	1.00	St	_____	_____	
.600	Anschlüsse an Türen und Fens- ter.						
.610	Leibungsanschluss.						
.611	Einfach.	A	1.00	St	_____	_____	
.620	Abdichtungen an Türschwelle oder Fensterbank.						
.621	Abdichtung zwischen Wetter- schenkel und Blech.	A	1.00	m	_____	_____	
557	Eck-, Pfosten- und Sturzbleche bei geneigten Dächern mit						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
557	Dünnblechdeckung.						
	.100 Standarddicke.						
	.120 Bis 5x abgekantet.						
	.123 Abwicklung mm 330.	A	1.00	m	_____	_____	
	.300 Steck- und Taschenprofile.						
	.310 Steckprofil. Bis 3x abgekan-						
	tet.						
	.311 Abwicklung mm 125.	A	1.00	m	_____	_____	
558	Mehrleistungen und Zubehör zu						
	Eck-, Pfosten- und Sturz-						
	blechen.						
	.200 Gehrungen.						
	.210 Stecken und heften.						
	.213 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 An- und Abschlüsse.						
	.310 Abschluss anschneiden.						
	.313 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
560	<b>First-, Grat- und Dachbruch-</b>						
	<b>bleche</b>						
565	Dachbruchbleche eckig für ge-						
	neigte Dächer mit Dünnblech-						
	deckung.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Bis 5x abgekantet.						
	.113 Abwicklung mm 400.	A	1.00	m	_____	_____	
	.300 Einhängestreifen.						
	.310 Einhängestreifen aus verzink-						
	tem und/oder lackiertem Stahl-						
	blech mm 0,87, bis 2x abgekan-						
	tet. Auf Holz befestigen.						
	.313 Abwicklung mm 200.	A	1.00	m	_____	_____	
566	Mehrleistungen und Zubehör zu						
	eckigen Dachbruchblechen.						
	.200 Gehrungen.						
	.210 Stecken und heften.						
	.213 Zu Abwicklung mm 400.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 An- und Abschlüsse.						
	.320 Abschlussboden gerade.						
	.323 Zu Abwicklung mm 400.	A	1.00	St	_____	_____	
	.330 Abschlussboden schräg.						
	.333 Zu Abwicklung mm 400.	A	1.00	St	_____	_____	
	.400 Schiebenähte.						
	.410 Einfach.						
	.413 Zu Abwicklung mm 400.	A	1.00	St	_____	_____	
570	<b>Deckstreifen und Abdeckungen</b>						
571	Putz- und Deckstreifen bei ge-						
	neigten Dächern mit Dünnblech-						
	deckung.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Putzstreifen, bis 4x abgekan-						
	tet. Auf Beton oder Mauerwerk.						
	.112 Abwicklung mm 125.	A	1.00	m	_____	_____	
572	Mehrleistungen und Zubehör zu						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
572	Putz- und Deckstreifen.						
	.200 Gehrungen.						
	.210 Stecken und heften.						
	.212 Zu Abwicklung mm 125.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 An- und Abschlüsse.						
	.320 Abschlussboden gerade.						
	.322 Zu Abwicklung mm 125.	A	1.00	St	_____	_____	
	.330 Abschlussboden schräg.						
	.332 Zu Abwicklung mm 125.	A	1.00	St	_____	_____	
573	Gesimsabdeckungen bei geneigten Dächern mit Dünnblechdeckung.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Bis 4x abgekantet, einseitig eingehängt.						
	.113 Abwicklung mm 330.	A	1.00	m	_____	_____	
	.300 Einhängestreifen.						
	.310 Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. Auf Holz befestigen.						
	.311 Abwicklung mm 125.	A	1.00	m	_____	_____	
574	Mehrleistungen und Zubehör zu Gesimsabdeckungen.						
	.200 Gehrungen.						
	.210 Stecken und heften.						
	.213 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 An- und Abschlüsse.						
	.320 Abschlussboden gerade.						
	.323 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.330 Abschlussboden schräg.						
	.333 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
	.400 Schiebenähte.						
	.410 Einfach.						
	.413 Zu Abwicklung mm 330.	A	1.00	St	_____	_____	
575	Mauerabdeckungen bei geneigten Dächern mit Dünnblechdeckung.						
	.100 Standarddicke.						
	.110 Bis 5x abgekantet, beidseitig eingehängt.						
	.114 Abwicklung mm 500.	A	1.00	m	_____	_____	
	.300 Einhängestreifen.						
	.310 Einhängestreifen aus verzinktem und/oder lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 4x abgekantet. Auf Holz befestigen.						
	.311 Abwicklung mm 125.	A	1.00	m	_____	_____	
576	Mehrleistungen und Zubehör zu Mauerabdeckungen.						
	.200 Gehrungen.						
	.210 Stecken und heften.						
	.214 Zu Abwicklung mm 500.	A	1.00	St	_____	_____	
	.300 An- und Abschlüsse.						
	.320 Abschlussboden gerade.						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
576.324	Zu Abwicklung mm 500.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.330	Abschlussboden schräg.						
.334	Zu Abwicklung mm 500.	A	1.00	St	_____	_____	_____
580	<b><u>Einfassungen</u></b>						
581	Runde Einfassungen auf geneigten Dächern mit Deckungen aus Dünoblech.						
.100	Dachneigung bis Grad 40, hintere Höhe bis mm 300. Oberer Abschluss offen und horizontal.						
.110	Einfassung rund, einteilig, d bis mm 300.						
.113	d mm 125.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.114	d mm 150.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.117	d mm 300.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.300	Abschlüsse zu runden Einfassungen.						
.310	Vorgefertigte Kunststoff-Abschlusszarge mit innerem Stutzen und äusserem Mantel aufstecken.						
.313	d mm 125.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.400	Wärmedämmungen.						
.410	Wärmedämmung um Rohr, Dämmdicke mm 25. d bis mm 300.						
.413	d mm 125.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.414	d mm 150.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.417	d mm 300.	A	1.00	St	_____	_____	_____
582	Eckige Einfassungen auf geneigten Dächern mit Deckungen aus Dünoblech.						
.100	Dachneigung bis Grad 40, oberer Abschluss offen und parallel zur Dachfläche.						
.110	Einfassung eckig, seitliche Höhe bis mm 200, Umfang bis m 3,50.						
.113	Umfang m 1,01 bis 1,50.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.400	Abschlüsse zu eckigen Einfassungen.						
.410	Abschlusskragen oder Deckstreifen dicht anschliessen. Inkl. Gehrungen. Umfang bis m 3,50.						
.413	Umfang m 1,01 bis 1,50.	A	1.00	St	_____	_____	_____
583	Einfassungen zu Dachfenstern auf geneigten Dächern mit Deckungen aus Dünoblech.						
.100	Dachflächenfenster.						
.110	Einfassungen zu Dachflächenfenstern nach Mass anfertigen.						
.113	Umfang m 3,51 bis 4,00.	A	1.00	St	_____	_____	_____
R	.190 Einfassung zu						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
R 583 .190	Indach- Solaranlage						
R .191	Länge=4,80m x Breite=3,15m Inkl. allen An-und Abschlüssen Farbe wie Hauptposition	A	1.00	pl	_____	_____	
700	<b><u>Dachaufbauten, Sicherheitsvorrichtungen und Bekrönungen</u></b>  Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Inbegriffen: alle erforderlichen Befestigungen. Ohne andere Angaben ist der Werkstoff: .500 Alublech. .510 Blank, Dicke mm 1,00.						
710	<b><u>Bekleidungen und Zubehör zu Rauch- und Lüftungskaminen</u></b>						
711	Kaminbekleidungen aus Dünoblech. .100 Mantelrohre. .110 Mantelrohr über gedämmtes Rauchrohr stülpen. .112 Mantelrohr, d mm 300.	A	1.00	m	_____	_____	
.300	Kaminbekleidung eckig, oberer Abschluss horizontal, unterer Abschluss mit Schräganschnitt. Mit Unterkonstruktion auf Mauerwerk befestigen.						
.301	Ausmass: Bekleidungsfläche.	A	1.00	m <sup>2</sup>	_____	_____	
712	Kaminabschlüsse rund. .100 Abschlusszargen aussen über Kaminummantelung stecken, innen in Kaminzug führen. .110 Abschlusszarge. .112 Mantelrohr, d mm 300.	A	1.00	m	_____	_____	
713	Kaminabdeckungen eckig. .100 Kaminabdeckungen aussen über Kaminummantelung stecken, innen in Kaminzug führen. Fläche gemessen zwischen Aussenkanten Kaminabdeckung. .110 Ausführung mit dickerem Blech als in Pos. 700.100 bis .700 angegeben. Flächen bis m <sup>2</sup> 2,00. Blech 1 Stufe dicker. .112 Fläche m <sup>2</sup> 0,51 bis 0,75.	A	1.00	St	_____	_____	
714	Kaminhüte. .100 Kaminhüte rund. d = Durchmesser Kaminzug. .110 Mit starrem Witterungsschutz.						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
714 .117	d mm 300.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.118	Zuschlag zu Kaminhüte Pulverbeschichten in PREFA Farbton dito Dacheindeckung Original Pulver zu Beschichtung kann bei PREFA Schweiz bezogen werden.	A	1.00	St	_____	_____	_____
715	Lüftungshüte.						
.100	Lüftungshüte rund. d = Innen- durchmesser Kaminzug.						
.110	Mit starrem Witterungsschutz.						
.112	d mm 150.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.117	Zuschlag zu Lüftungshüte Pulverbeschichten in PREFA Farbton dito Dacheindeckung Original Pulver zu Beschichtung kann bei PREFA Schweiz bezogen werden.	A	1.00	St	_____	_____	_____
730	<b><u>Sicherheitsvorrichtungen</u></b>						
732	Absturzsicherungen auf geneig- ten Dächern mit Deckungen aus Dünnblech.						
.100	Anschlagpunkte für Metaldä- cher, ohne Dachdurchdringung. Geprüft nach Norm SN EN 795 "Persönliche Absturzschutz- rüstung Anschlagleinrichtun- gen", Klasse A2.						
.120	Einzelanschlagpunkte für Tra- pezbleche, aus nicht rostendem Stahl. Liefern und montieren nach Richtlinien des Herstel- lers.						
P	PREFA Sicherheitsdachhacken SDH Industry 31 PREFA (Schweiz) AG 8800 Thalwil						
.121	Edelstahlstütze mit variabler Kopfplatte, Stütze und Anschlagpunkt.	A	1.00	St	_____	_____	_____

**Katalog 351 D/2014 Spenglerarbeiten: Dachentwässerungen und Anschlussbleche (V'2022)**



Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
000	<b><u>Bedingungen</u></b> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.						
.200	Angaben zu Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterab- schnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind pro- jektspezifisch formuliert.						
200	<b><u>Unterkonstruktionen auf geneigten Dächern</u></b> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.						
220	<b><u>Lattungen und Abschlussbretter</u></b>						
221	Konterlatten auf geneigten Dächern montieren.						
.100	Konterlatten Fichte/Tanne. Auf Holz befestigen. Inkl. Schiffen bis mm 10 sowie Ab- dichten der Befestigungsstel- len.						
.110	Achsabstand mm 600 bis 700. Neigung bis Grad 40.						
.113	Querschnitt mm 60x60.	A	1.00	m <sup>2</sup>			
300	<b><u>Dampfbremsen, Wärmedämmungen, Unterdächer und Trennlagen auf geneigten Dächern</u></b> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.						
340	<b><u>Trennlagen</u></b>						
341	Schalungsbahnen verlegen.						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
341 .100	Lose auf Unterlage aus Holz verlegen und im Ueberlappungsbereich von mm 100 befestigen sowie dicht verschweissen oder mit systemeigenem Klebstoff verkleben. Dient während der Bauzeit auch als Wetterschutz.						
.110	Neigung bis Grad 40.						
.111	Elastomerbitumen-Schalungsbahnen mit fadenbewehrtem Glasvliessträger, Dicke mm 1,00.	A	1.00	m <sup>2</sup>			
.120	Neigung über Grad 40.						
.121	Elastomerbitumen-Schalungsbahnen mit fadenbewehrtem Glasvliessträger, Dicke mm 1,00.	A	1.00	m <sup>2</sup>			
347	Nebenarbeiten zu Trennlagen mit Dichtungsfunktion.						
.100	Anschlüsse an Traufen, Rinnen, Kehlen, Firste und Grate.						
.110	Traufen und innen liegende Rinnen.						
.111	Dichtungsbahnen mit systemeigenem Klebstoff auf Blechprofile aufkleben. Inkl. Entfetten und Vorbeschichten der Bleche.	A	1.00	m			
.120	Kehlen, Firste, Grate und dgl.						
.121	Dichtungsbahnen mit systemeigenem Klebstoff verkleben.	A	1.00	m			
.200	An- und Abschlüsse an aufgehende Bauteile und Durchdringungen. Inkl. Schneiden der Bahnen.						
.210	Gerade Anschlüsse an aufgehende Bauteile, inkl. Aufborden. Gewebe bei strukturierten Trennlagen im Aufbordungsbereich wegschneiden.						
.211	h bis mm 100.	A	1.00	m			
.230	Anschlüsse an runde Durchdringungen, inkl. Aufborden bis mm 200. Gewebe bei strukturierten Trennlagen im Aufbordungsbereich wegschneiden.						
.231	d bis mm 250.	A	1.00	St			
400	<b><u>Dachdeckungen aus Dünoblech</u></b> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:						
.500	Alublech.						
.520	Farbbeschichtet, Dicke						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
400	.520 mm 0,70. PVDF-beschichtet.						
P	PREFALZ PREFA (Schweiz) AG 8800 Thalwil						
.530	stucco P.10 Farbton: -gemäss Farbkarte Dach Zertifikate: -Garantiezertifikat PREFA						
420	<b>Blechplatten</b>						
423	Dach mit grossformatigen Blechplatten decken.						
.100	Grossrauten. Ausführung mit dickerem Blech als in den Pos. 400.100 bis .700 angege- ben. Blech 1 Stufe dicker. Ueberlappungen versetzt. Auf Unterlage aus Holz oder Me- tall.						
.110	Horizontale Eindeckung. Nei- gung Grad 25 bis 40.						
.117	Sichtmass eingedeckt ca. mm jhgf rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit PREFA Dachplatten, einschließlic PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägeln, 8 Stk/m <sup>2</sup> ) auf vorhandener Vollschalung, mind. 24 mm dick oder Traglattung 30/50mm. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten. Ab einer Bezugshöhe > 925m ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich. Minstdachneigung: ab 12° (Sparrenlänge bis 7 m) ab 14° (Sparrenlänge von 7-12 m) ab 16° (Sparrenlänge über 12 m) Größe: 600 x 420 mm in verlegter Fläche (4 Stk/m <sup>2</sup> ) Materialdicke: 0,70 mm Gewicht: 2,3 kg/m <sup>2</sup> Material: Aluminium (vollständig recycelbar) Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3 Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung						

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
423.117	Farbe: gemäss Farbkarte Dach Rückseite: Schutzlack Oberfläche: stucco oder glatt Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1	A	1.00	m <sup>2</sup>			
.120	Horizontale Eindeckung. Nei- gung Grad 41 bis 80.						
.127	Sichtmass eingedeckt ca. mm Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit PREFA Dachplatten, einschliesslich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennägel, 8 Stk/m <sup>2</sup> ) auf vorhandener Vollschalung, mind. 24 mm dick oder Traglattung 30/50mm. Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten. Ab einer Bezugshöhe > 925m ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich. Mindestdachneigung: ab 12° (Sparrenlänge bis 7 m) ab 14° (Sparrenlänge von 7-12 m) ab 16° (Sparrenlänge über 12 m) Größe: 600 x 420 mm in verlegter Fläche (4 Stk/m <sup>2</sup> ) Materialdicke: 0,70 mm Gewicht: 2,3 kg/m <sup>2</sup> Material: Aluminium (vollständig recycelbar) Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3 Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung Farbe: gemäss Farbkarte Dach Rückseite: Schutzlack Oberfläche: stucco oder glatt Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1	A	1.00	m <sup>2</sup>			
424	Mehrleistungen zu Deckungen mit grossformatigen Blech- platten.						
.100	Für einfaches Einfalzen der Blechplatten.						
.110	Falzbreite bis mm 30.						
.111	Gerade oder schräg.	A	1.00	m			
.200	Für Auf- und Abbordungen.						
.210	Bis 3x abkanten. h bis mm 60.						
.211	Gerade oder schräg.	A	1.00	m			
.300	Für Schnitte.						

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
424 .310	Quer und längs an grossformati- gen Blechplatten.						
.311	Gerade oder schräg.	A	1.00	m	_____	_____	_____
430	<b>Industriefalz- und Industrie- plattensysteme</b>						
436	Mehrleistungen zu Deckungen mit profilierten Dachplatten.						
.400	Für das Ausbilden von system- eigenen Firstentlüftungen.						
.410	Firstentlüftung.						
.411	Firstentlüfter selbsttragend. Dicke mm 1,00. Inkl. aller systemzugehörigen Komponenten.	A	1.00	m	_____	_____	_____
.412	Abschlüsse der Firstentlüfter mit Kopfstück.	A	1.00	St	_____	_____	_____
.414	Gehrungen zu Firstentlüfter.	A	1.00	St	_____	_____	_____
800	<b>Zubehör für Blechdächer</b>  Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.						
810	<b>Schneefangvorrichtungen</b>						
812	Schneefänge und Schneestopper montieren.						
.100	Schneefangrohre. In Klemmla- schen einbauen. PREFA Schneerechensystem für DP Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschließlich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystemes erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten. Schneerechensystem: 205 x 50 x 300 mm (H x B x T) mit Fixierschieber, zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen. Durchzüge: Einlegeprofil mit Verbindungs-muffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind Abschlusselemente zu montieren. Material: Aluminium, pulverbeschichtet						

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
812.100	Farbe: wie Dachplatte PREFA Schneerechensystem						
.110	Neigung Grad 3 bis 25.						
.111	Aus Alu, Rohr d bis " 1.	A	1.00	m	_____	_____	_____
R .190	Gebirgsschneefangstütze für DP						
R .191	Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstütze einschließlich Befestigungsmaterial und wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstütze erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten. Gebirgsschneefangstütze 300 x 246 mm mit zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø außen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen. Durchzüge: Rundholz ca. 140mm Ø Material: Aluminium, pulverbeschichtet Farbe: wie Dachplatte PREFA Gebirgsschneefangstütze	A	1.00	m	_____	_____	_____
.300	Schneestopper. Zu profilierten Blechdachplatten. Im Farbton der Dachplatten. PREFA Schneestopper für PREFA Dachplatten Liefern und Montieren von Schneestopper für Dachplatten. Die Bestückung erfolgt immer von der Traufe Richtung First, die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 2 Stk. Schneestopper pro Dachplatte zu versehen. Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten. Materialqualität: wie Dachplatte Farbe: wie Dachplatte PREFA Schneestopper für PREFA Dachplatten						
.310	Neigung Grad 12 bis 25. Aus Alu.						
.311	2 Schneestopper pro m2.	A	1.00	m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
.312	4 Schneestopper pro m2.	A	1.00	m <sup>2</sup>	_____	_____	_____
.313	8 Schneestopper pro m2.	A	1.00	m <sup>2</sup>	_____	_____	_____

Übertrag CHF

Position	Text	MA	Menge	ME	E-Preis	PA	G-Preis
----------	------	----	-------	----	---------	----	---------

820 **Halter für Solaranlagen**

821 Klemmhalter für Solaranlagen  
auf Dachdeckungen montieren.

.100 Zu Doppelstehfalz-Deckungen.

P PREFA Klemmhalter für Solaranlagen  
PREFA (Schweiz) AG  
8800 Thalwil

.110 Neigung Grad 3 bis 25.

.111 Aus Alu, l mm 150.

A 1.00 St\_\_\_\_\_

**Katalog 352 D/2014 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnsblech (V'2022)**

**Zusammenstellung**

<b>351</b>	<b>Spenglerarbeiten: Dachentwässerungen und Anschlussbleche (V'2022)</b>	
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand	_____
200	Rinnen und Rohre	_____
500	Bleche zu geneigten Dächern mit Deckungen aus Dünoblech	_____
700	Dachaufbauten, Sicherheitsvorrichtungen und Bekrönungen	_____
	<b>Total 351 Spenglerarbeiten: Dachentwässerungen und Anschlussbleche (V'2022)</b>	_____
<b>352</b>	<b>Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünoblech (V'2022)</b>	
200	Unterkonstruktionen auf geneigten Dächern	_____
300	Dampfbremsen, Wärmedämmungen, Unterdächer und Trennlag...	_____
400	Dachdeckungen aus Dünoblech	_____
800	Zubehör für Blechdächer	_____
	<b>Total 352 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünoblech (V'2022)</b>	_____

**Total Zwischenbetrag** \_\_\_\_\_

01/00 MWST \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

**Total Schlussbetrag inkl. 7.7% MWST** CHF \_\_\_\_\_

Die PREFA Schweiz übernimmt keine Haftung über die Vollständigkeit der Ausschreibung.  
In den Positionen sind keine Ausmassreserven eingerechnet.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit starken Grüßen

PREFA Schweiz

PREFA, DAS DACH STARK WIE EIN STIER!